木造・一部RC造｜その他建築物

6 大槌町中央公民館安渡分館・避難ホール

OOTSUCHI EVACUATION HALL

このプロジェクトは町民が集まり、人々の心と体が元気になるために、町の木材資源を活かした「ぬくもりを感じる集いの場」を基本コンセプトとして「灯りのぬくもり」「木のぬくもり」「人のぬくもり」が感じられる空間を建築しました。

発注者：岩手県大槌町
所在地：岩手県上閉伊郡
設計・監理：(株)アール・アイ・エー
施工：前田建設工業㈱東北支店
構造：木造・RC造
階数：地上2階
敷地面積：7,349.78㎡
延床面積：1,656.07㎡
工期：2015.9.30～2016.11.30

使用木材：	大槌町産	スギ構造材　97㎥
		スギ内外装材　80㎥
	岩手県産	カラマツ構造材　156㎥
		スギ内外装材　86㎥
		スギ型枠材　4㎥
		栗内装床材　10㎥
	県外産	カラマツ、カバ、ヒノキ等　43㎥



1．避難ホール
2．北東側　外観
3．みんなのサロン（図書・談話コーナー）
4．高窓（避難ホール）
5．調理室
6．木造とRC造が融合した外観
7．木材を多用したプロセニアムとエプロン

Wooden Architecture Works , Maeda Corp.